


中山市中医院悦来门诊导引标识采购安装项目采购清单

序号	名称	类别	规格	工艺	安装位置	数量	单位	单价	金额	备注
1	各楼梯楼层索引	铝盒金掀边仿木镜框	85*50cm	4CM铝合金仿木色相框夹画，边框可掀开，便于更换，3mm进口透明亚克力面板，含防潮防褪色画面，含安装		个	13			 铝盒金掀边 仿木色UV 1个
2	分诊台双面铁艺烤漆UV灯箱	灯箱(双面悬挂)	148*28cm	双面铁艺悬挂灯箱：方通焊接内结构，外用镀锌板激光雕刻焊接，整体打磨，整体烤漆，内容镂空+亚克力底板，内安装LED灯条及变压器，含安装		个	11			 148X28cm 双面铁艺烤漆 UV 灯箱 1个
3	1-4楼电梯楼层索引	楼层索引牌	65X105cm	电梯楼层索引：方通焊接内结构，外用镀锌板激光雕刻焊接造型+L焊卡槽，整体打磨，整体烤漆，楼层部分用5mm亚克力板+内容UN，楼层信息3mm亚克力板内容UV（可更换），其它内容UV，含安装		个	4			
4	1-3楼层落地平面图	落地展台	120*140cm	楼层图方通焊接内结构，外用镀锌板激光雕刻焊接，整体打磨，整体烤漆，内容户共挤板uv（可更换），含安装		个	3			
5	1-3楼层厕所吊牌	吊牌（单面）	100*28cm	单面铁艺吊牌：方通焊接内结构，外用镀锌板激光雕刻焊接，整体打磨，整体烤漆，内容UV，含安装		个	6			
6	1-3楼梯口落地楼层索引	楼层索引牌	75X160cm	单面铁艺索引牌：方通焊接内结构，外用镀锌板激光雕刻焊接+内焊卡槽，整体打磨，整体烤漆，用3mm亚克力条+内容UN（可更换），其它内容UV，含安装		个	3			 效果图
7	2-3楼中间楼梯左侧收费处	吊牌（单面）	100*28cm	单面铁艺吊牌：方通焊接内结构，外用镀锌板激光雕刻焊接，整体打磨，整体烤漆，内容UV，含安装		个	2			
8	一层电梯前横梁双面吊牌	吊牌（双面）	200X34cm	双面铁艺吊牌：方通焊接内结构，外用镀锌板激光雕刻焊接，整体打磨，整体烤漆，内容UV，含安装		个	1			 200X34cm 双面铁艺烤漆 UV
9	一层中医特色治疗室前横梁吊牌	吊牌（双面）	200X34cm	双面铁艺吊牌：方通焊接内结构，外用镀锌板激光雕刻焊接，整体打磨，整体烤漆，内容UV，含安装		个	1			 200X34cm 双面铁艺烤漆 UV
10	针灸科、推拿科灯箱	灯箱（双面悬挂）	200X34cm	双面铁艺悬挂灯箱：方通焊接内结构，外用镀锌板激光雕刻焊接，整体打磨，整体烤漆，内容镂空+亚克力底板，内安装LED灯条及变压器，含安装		个	1			 200X34cm 双面铁艺烤漆 UV 灯箱
11	咨询台，双面灯箱	灯箱(双面悬挂)	148*28cm	双面铁艺悬挂灯箱：方通焊接内结构，外用镀锌板激光雕刻焊接，整体打磨，整体烤漆，内容镂空+亚克力底板，内安装LED灯条及变压器，含安装		个	1			 148X28cm 双面铁艺烤漆 UV 灯箱 1个
12	登记处-侧挂灯箱	灯箱(双面侧挂)	70*35cm	双面铁艺侧挂灯箱：方通焊接内结构+底座钢板，面用镀锌板激光雕刻焊接，整体打磨，整体烤漆，面用3mm亚克力板雕刻内容UV，内安装LED灯条及变压器，含安装		个	1			 70X35cm 双面铁艺烤漆 UV灯箱

13	中医传统治疗部侧挂灯箱	灯箱(双面侧挂)	70*35cm	双面铁艺侧挂灯箱:方通焊接内结构+底座钢板,面用镀锌板激光雕刻焊接,整体打磨,整体烤漆,面用3mm亚克力板雕刻内容UV,内安装LED灯条及变压器,含安装		个	1			  70X35cm 双面铁艺烤漆 UV灯箱
14	磁共振室侧挂灯箱	灯箱(双面侧挂)	70*35cm	双面铁艺侧挂灯箱:方通焊接内结构+底座钢板,面用镀锌板激光雕刻焊接,整体打磨,整体烤漆,面用3mm亚克力板雕刻内容UV,内安装LED灯条及变压器,含安装		个	1			  70X35cm 双面铁艺烤漆 UV灯箱
15	二层电梯前总吊牌	吊牌(双面)	300*24cm	双面铁艺吊牌:方通焊接内结构,外用镀锌板激光雕刻焊接,整体打磨,整体烤漆,内容UV,含安装		个	1			  二号楼层总吊牌 300X24cm 双面铁艺烤漆
16	二层内科一分诊区第一入口处	吊牌(双面)	148*28cm	双面铁艺吊牌:方通焊接内结构,外用镀锌板激光雕刻焊接,整体打磨,整体烤漆,内容UV,含安装		个	1			  148X28cm 双面铁艺烤漆
17	二层内科二分诊区第一入口横梁	吊牌(双面)	200X34cm	双面铁艺吊牌:方通焊接内结构,外用镀锌板激光雕刻焊接,整体打磨,整体烤漆,内容UV,含安装		个	1			  200X34cm 双面铁艺烤漆
18	二层内科一分诊区第二入口处	吊牌(双面)	148*28cm	双面铁艺吊牌:方通焊接内结构,外用镀锌板激光雕刻焊接,整体打磨,整体烤漆,内容UV,含安装		个	1			  148X28cm 双面铁艺烤漆
19	二层内科二分诊区第一入口处	吊牌(双面)	148*28cm	双面铁艺吊牌:方通焊接内结构,外用镀锌板激光雕刻焊接,整体打磨,整体烤漆,内容UV,含安装		个	1			  148X28cm 双面铁艺烤漆
20	二层内科二区二入口	吊牌(双面)	148*28cm	双面铁艺吊牌:方通焊接内结构,外用镀锌板激光雕刻焊接,整体打磨,整体烤漆,内容UV,含安装		个	1			  148X28cm 双面铁艺烤漆
21	骨科、内科入口	吊牌(双面)	148*28cm	双面铁艺吊牌:方通焊接内结构,外用镀锌板激光雕刻焊接,整体打磨,整体烤漆,内容UV,含安装		个	1			  148X28cm 双面铁艺烤漆
22	内科口腔科中间过道吊牌	吊牌(双面)	200X34cm	双面铁艺吊牌:方通焊接内结构,外用镀锌板激光雕刻焊接,整体打磨,整体烤漆,内容UV,含安装		个	1			  200X34cm 双面铁艺烤漆
23	二层口腔科前横梁	灯箱(双面悬挂)	200X34cm	双面铁艺悬挂灯箱:方通焊接内结构,外用镀锌板激光雕刻焊接,整体打磨,整体烤漆,内容镂空+亚克力底板,内安装LED灯条及变压器,含安装		个	1			  200X34cm 双面铁艺烤漆UV灯箱
24	二层电梯口右侧吊牌	吊牌(双面)	148*28cm	双面铁艺吊牌:方通焊接内结构,外用镀锌板激光雕刻焊接,整体打磨,整体烤漆,内容UV,含安装		个	1			  148X28cm 双面铁艺烤漆 UV

25	血液净化科灯箱	灯箱(双面悬挂)	148*28cm	双面铁艺悬挂灯箱：方通焊接内结构，外用镀锌板激光雕刻焊接，整体打磨，整体烤漆，内容镂空+亚克力底板，内安装LED灯条及变压器，含安装		个	1			 148X28cm 双面铁艺烤漆 UV 灯箱
26	检验科侧挂灯箱	灯箱(双面悬挂)	148*28cm	双面铁艺悬挂灯箱：方通焊接内结构，外用镀锌板激光雕刻焊接，整体打磨，整体烤漆，内容镂空+亚克力底板，内安装LED灯条及变压器，含安装		个	1			 148X28cm 双面铁艺烤漆 UV 灯箱
27	超声科登记室侧挂灯箱	灯箱(双面侧挂)	70*35cm	双面铁艺侧挂灯箱：方通焊接内结构+底座钢板，面用镀锌板激光雕刻焊接，整体打磨，整体烤漆，面用3mm亚克力板雕刻内容UV，内安装LED灯条及变压器，含安装		个	1			 70X35cm 双面铁艺烤漆 UV灯箱
28	三层电梯前总吊牌	吊牌 (双面)	300*24cm	双面铁艺吊牌：方通焊接内结构，外用镀锌板激光雕刻焊接，整体打磨，整体烤漆，内容UV，含安装		个	1			 楼层总吊牌 300X24cm 双面铁艺烤漆
29	三层名医堂第一入口处横梁	吊牌 (双面)	200X34cm	双面铁艺吊牌：方通焊接内结构，外用镀锌板激光雕刻焊接，整体打磨，整体烤漆，内容UV，含安装		个	1			 200X34cm 双面铁艺烤漆
30	三层妇产科门前	吊牌 (双面)	200X34cm	双面铁艺吊牌：方通焊接内结构，外用镀锌板激光雕刻焊接，整体打磨，整体烤漆，内容UV，含安装		个	1			 200X34cm 双面铁艺烤漆
31	妇产科，双面灯箱	灯箱(双面悬挂)	148*28cm	双面铁艺悬挂灯箱：方通焊接内结构，外用镀锌板激光雕刻焊接，整体打磨，整体烤漆，内容镂空+亚克力底板，内安装LED灯条及变压器，含安装		个	1			 148X28cm 双面铁艺烤漆 UV 灯箱
32	心理科门前左侧	吊牌 (双面)	148*28cm	双面铁艺吊牌：方通焊接内结构，外用镀锌板激光雕刻焊接，整体打磨，整体烤漆，内容UV，含安装		个	1			 148X28cm 双面铁艺烤漆 UV
33	血液净化二区	灯箱(双面悬挂)	148*28cm	双面铁艺悬挂灯箱：方通焊接内结构，外用镀锌板激光雕刻焊接，整体打磨，整体烤漆，内容镂空+亚克力底板，内安装LED灯条及变压器，含安装		个	1			 148X26cm 双面铁艺烤漆 UV 灯箱
34	三楼电梯右侧	吊牌 (双面)	148*28cm	双面铁艺吊牌：方通焊接内结构，外用镀锌板激光雕刻焊接，整体打磨，整体烤漆，内容UV，含安装		个	1			 148X28cm 双面铁艺烤漆 UV
合计：										